工事概要書

工事名	様住宅新築工事				
建築場所					
用途地域	指定なし				
防火地域					
隣接道路	公道　巾員6メートル				
特記事項	建ぺい率60%　容積率200%				
敷地面積	215.05㎡(65.05坪)				
構造	木造2階建て				
面積	床面積	1階	80.946	ベランダ	9.9372
		2階	60.865	ポーチ屋根	8
		合計	141.811	建築面積	164.468
工事期間	未定				

外部仕上げ表

基礎	鉄筋コンクリートベタ基礎　鉄筋13$^{\phi}$　150ピッチ
玄関	300角タイル
ポーチ	300角タイル
基礎巾木	モルタル金コテ仕上げ
犬走り	予定なし
外壁	ガルバリウム鋼板貼り
屋根	大屋根・1階・玄関・南庇　　平板瓦葺き
軒先廻り	化粧表し
軒樋	角樋
ベランダ	FRP防水
外部開口部	アルミサッシ　LIXIL製品

住宅設備関係

汚水処理	公共下水
ガス種	都市ガス　エコジョーズ
キッチン	クリナップ　クリンレディ(食洗器なし)
風呂	LIXIL 乾燥暖房機付
洗面化粧台	LIXIL　ピアラ750
トイレ	TOTO　カウンター木　自動水栓
外部水栓	散水栓　1か所　水栓柱　1か所
太陽光発電	予定なし

その他事項　○外部廻り(屋根下部含)発砲ウレタン吹付け断熱
　　○直張り工法

内部仕上げ表

平成27年1月28日

	室名	床	巾木	腰	壁	廻り縁	天井	備考
1階	玄関	300角タイル	無垢材	杉板	左官仕上げ・PB		杉板	梁化粧
	ホール	無垢材(くるみ塗装品)	無垢材	杉板	左官仕上げ・PB		杉板	梁化粧
	前ローカ	無垢材(くるみ塗装品)	無垢材		左官仕上げ・ラスB	既製品	目透かし貼り	
	和室6畳	新畳	無垢材		左官仕上げ・ラスB	既製品	いなご貼り	
	和室8畳							
	キッチン	無垢材(くるみ塗装品)			キッチンパネル	既製品	クロス	
	食品庫	フロアー	既製品		化粧合板	既製品	クロス	
	リビング	無垢材(くるみ塗装品)	無垢材	杉板	左官仕上げ・PB		杉板	梁化粧
	洗面室	タイル		タイル	左官仕上げ・耐水PB	既製品	PB＋キッチンパネル	換気扇(56㎡/h)
	浴室	ユニットバス						換気乾燥暖房機付
	トイレ	タイル		タイル	左官仕上げ・PB	既製品	クロス	換気扇(56㎡/h)
	階段室	ゴム積層材			クロス	既製品	クロス	
	階段下収納	フロアー(1坪)	既製品		化粧合板	既製品		棚相談応
	押入	フロアー	既製品		化粧合板	既製品	化粧合板	中段・枕棚
	床の間	板床(前板・床框・床板)			左官仕上げ・ラスB	既製品	杉貼り天井	
	仏間	仏間框(無垢板)			左官仕上げ・ラスB	既製品	杉貼り天井	
	吹抜け部							
	物入れ							
	シューズBOX	積層板・可動式						
	スリッパ入れ	積層板						
2階	主寝室	Panasonicジョイハードフロア A	既製品		クロス	既製品	クロス	
	子供室1	Panasonicジョイハードフロア A	既製品		クロス	既製品	クロス	
	子供室2	Panasonicジョイハードフロア A	既製品		クロス	既製品	クロス	
	子供室3							
	階段室	Panasonicシステム階段						
	ホール	Panasonicジョイハードフロア A	既製品		クロス	既製品	クロス	
	トイレ	タイル		タイル	クロス	既製品	クロス	
	物入れ	フロアー			化粧合板	既製品	化粧合板	
	クローゼット	フロアー			化粧合板	既製品	化粧合板	
	WIC	Panasonicジョイハードフロア A	既製品		クロス	既製品	クロス	
	ロフト							